



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente  
Assessoria de Análise de Projetos  
Praça Governador Ivo Silveira, nº 306, CEP 88.140-000  
Fone: (048) 3245-4319 / 3245-4300

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO DA COMPOSICAO	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	BDI	TOTAL
1		<b>REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>					
1.1	73790/4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO.	M2	795,00	32,82	27,09%	R\$ 33.160,20
1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	100,00	78,49	27,09%	R\$ 9.975,29
1.3	83694	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO LAJOTA SEXTAVADA SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.	M2	900,00	15,74	27,09%	R\$ 18.003,57
1.4	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM LAJOTA SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	900,00	47,33	27,09%	R\$ 54.136,53
1.5	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM PAVER COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	100,00	52,25	27,09%	R\$ 6.640,45
1.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.	M2	150,00	54,92	27,09%	R\$ 10.469,67
1.7	73921	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA.	M2	150,00	120,53	27,09%	R\$ 22.977,24
1.8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, USO VIÁRIO.	M	150,00	34,04	27,09%	R\$ 6.489,22
1.9	73788	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	M2	150,00	8,73	27,09%	R\$ 1.664,24
2		<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>					
2.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	200,00	109,52	27,09%	R\$ 27.837,79
2.2	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	100,00	5,43	27,09%	R\$ 690,10
2.3	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	100,00	1,41	27,09%	R\$ 179,20
2.4	72962	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	172,00	241,15	27,09%	R\$ 52.714,14
2.5	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.	TXKM	5865,71	1,55	27,09%	R\$ 11.554,83
3		<b>ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS</b>					
3.1	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE.	M3	100,00	35,13	27,09%	R\$ 4.464,67
3.2	94330	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO.	M3	800,00	86,84	27,09%	R\$ 88.291,96
4		<b>CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA</b>					
4.1	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	1000,00	20,38	27,09%	R\$ 25.900,94
4.2	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	1000,00	1,01	27,09%	R\$ 1.283,61
5		<b>REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO</b>					
5.1	83771	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	M3	85,00	6,83	27,09%	R\$ 737,82
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	85,00	109,52	27,09%	R\$ 11.831,06
5.3	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	85,00	90,26	27,09%	R\$ 9.750,47
5.4	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	M3	85,00	6,00	27,09%	R\$ 648,16
5.5	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE.	M3	85,00	6,28	27,09%	R\$ 678,41
<b>TOTAL =</b>							<b>R\$ 400.079,57</b>

Referencia: SINAPI - 11/2018

Santo Amaro da Imperatriz, 18 de fevereiro de 2019.