



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO RUA PROF SILVEIRA DE MATOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO RUA PROF SILVEIRA DE MATOS	MUNICÍPIO / UF SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 27,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CALÇAMENTO RUA PROF SILVEIRA DE MATOS									143.158,31	
1.			CALÇAMENTO RUA SILVEIRA DE MATOS					-	143.158,31	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.358,88	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	316,62	BDI 1	402,39	1.158,88	RA
1.1.2.	SINAPI	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	100,00	25,18	BDI 1	32,00	3.200,00	RA
1.2.			SERVIÇOS PRÉVIOS					-	10.664,03	
1.2.1.	Composição	005	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SEUS REVESTIMENTOS COM RETROESCAVADEIRA	M3	0,62	40,13	BDI 1	51,00	31,62	RA
1.2.2.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	19,36	21,78	BDI 1	27,68	535,88	RA
1.2.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	34,21	97,15	BDI 1	123,47	4.223,91	RA
1.2.4.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,62	3,91	BDI 1	4,97	3,08	RA
1.2.5.	SINAPI	73799/1	GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.	UN	4,00	291,22	BDI 1	370,11	1.480,44	RA
1.2.6.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	4,00	582,16	BDI 1	739,87	2.959,48	RA
1.2.7.	SINAPI	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	8,00	42,39	BDI 1	53,87	430,96	RA
1.2.8.	SINAPI-I	7745	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	8,00	56,10	BDI 1	71,30	570,40	RA
1.2.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	305,90	1,10	BDI 1	1,40	428,26	RA
1.3.			CALÇAMENTO					-	123.173,74	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	587,38	33,41	BDI 1	42,46	24.940,15	RA
1.3.2.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	30,59	59,66	BDI 1	75,82	2.319,33	RA
1.3.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	17,11	315,88	BDI 1	401,45	6.868,81	RA
1.3.4.	Composição	001	REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM PLACAS DE CONCRETO EM BAIXO RELEVO E PLACAS DE PISO PODOTÁTIL	M2	342,12	74,10	BDI 1	94,17	32.217,44	RA
1.3.5.	Composição	008	ASSENTAMENTO DE CALHA DE CONCRETO SEMI-CIRCULAR DE 20CM	M	224,47	22,26	BDI 1	28,29	6.350,26	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO RUA PROF SILVEIRA DE MATOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO RUA PROF SILVEIRA DE MATOS	MUNICÍPIO / UF SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 27,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇAMENTO RUA PROF SILVEIRA DE MATOS									143.158,31	
1.3.6.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	611,85	46,59	BDI 1	59,21	36.227,64	RA
1.3.7.	Cotação	7	DEFENSA METÁLICA 60cm ALTURA	M	48,75	230,00	BDI 1	292,31	14.250,11	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	4.961,66	
1.4.1.	SINAPI	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	193,84	8,65	BDI 1	10,99	2.130,30	RA
1.4.2.	Composição	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (PARE, VELOCIDADE E TRAVESSIA)	UNIDADE	8,00	278,48	BDI 1	353,92	2.831,36	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Local
terça-feira, 29 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME LEONI DA SILVA
CREA/CAU: 87440-0
ART/RRT: 0