



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1028684-76	Nº SICONV 831855/2016	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura municipal de Santo Amaro da Imperatriz	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da pista de Skate			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da pista de Skate	MUNICÍPIO / UF Santo Amaro da Imperatriz/ SC	BDI 1 27,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da pista de Skate									103.733,84	
2.			Calçadas - 2a. Etapa					-	103.733,84	
2.1.			SERVIÇOS PREPARATÓRIOS					-	11.783,44	
2.1.1.	SINAPI	74209/01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,84	375,95	BDI 1	477,79	1.834,71	RA
2.1.2.	SINAPI	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	104,00	24,94	BDI 1	31,70	3.296,80	RA
2.1.3.	Composição	004	RETIRADA DO MEIO-FIO MECANIZADA	M	203,87	8,18	BDI 1	10,40	2.120,25	CP
2.1.4.	Composição	012	CORTE DE ASFALTO COM CORTADORA POTENCIA 13HP DISCO DIAMANTADO 350MM	M	163,02	12,26	BDI 1	15,58	2.539,85	CP
2.1.5.	SINAPI	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	21,75	2,12	BDI 1	2,69	58,51	CP
2.1.6.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	30,92	3,92	BDI 1	4,98	153,98	CP
2.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	30,92	1,10	BDI 1	1,40	43,29	CP
2.1.8.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	9,75	134,32	BDI 1	170,71	1.664,42	RA
2.1.9.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	38,10	1,48	BDI 1	1,88	71,63	RA
2.2.			EXECUÇÃO E REVESTIMENTO DAS CALÇADAS					-	74.584,80	
2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	213,50	33,37	BDI 1	42,41	9.054,54	RP
2.2.2.	SINAPI	85662	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	522,77	10,55	BDI 1	13,41	7.010,35	RP
2.2.3.	SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	52,27	263,69	BDI 1	335,12	17.516,72	RP
2.2.4.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	52,27	26,71	BDI 1	33,95	1.774,57	RP
2.2.5.	Composição	001	REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM PLACAS DE CONCRETO EM BAIXO RELEVO	M2	441,24	61,11	BDI 1	77,66	34.266,70	RP
2.2.6.	Composição	013	REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM PLACAS DE PISO PODOTÁTIL	M2	81,53	47,89	BDI 1	60,86	4.961,92	RP
2.3.			PAISAGISMO, EQP URBANOS, SINALIZAÇÃO					-	17.365,60	
2.3.1.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	54,48	13,32	BDI 1	16,93	922,35	RA
2.3.2.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	38,10	3,63	BDI 1	4,61	175,64	RA
2.3.3.	Cotação	7	MUDA DE ARAÇÁ VERMELHO FEITA DE SEMENTE	UNI	16,00	30,08	BDI 1	38,23	611,68	RA
2.3.4.	SINAPI-I	360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	90,00	1,40	BDI 1	1,78	160,20	RA
2.3.5.	Cotação	3	BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO 3 LUGARES	UNI	12,00	423,67	BDI 1	538,44	6.461,28	RP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1028684-76	Nº SICONV 831855/2016	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura municipal de Santo Amaro da Imperatriz	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da pista de Skate			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da pista de Skate	MUNICÍPIO / UF Santo Amaro da Imperatriz/ SC	BDI 1 27,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da pista de Skate									103.733,84	
2.3.6.	Cotação	5	LIXEIRA ECOLÓGICA DE MADEIRA PLÁSTICA 67 LITROS	UNI	6,00	352,27	BDI 1	447,70	2.686,20	RP
2.3.7.	SINAPI	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	59,78	8,65	BDI 1	10,99	656,98	RP
2.3.8.	Composição	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (PARE, VELOCIDADE E TRAVESSIA)	UNIDADE	9,00	317,58	BDI 1	403,61	3.632,49	RP
2.3.9.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	123,28	13,14	BDI 1	16,70	2.058,78	RP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Amaro da Imperatriz/ SC
Local

sexta-feira, 24 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Carolina Bruggemann
CREA/CAU: 120893-6
ART/RRT: 6825203-8

RECURSO
↓