

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM PLACAS DE CONCRETO EM BAIXO RELEVO E PLACAS DE PISO PODOTÁTIL	M2		68,69	72,71
SINAPI-I	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	8,5	0,35	0,35
COTAÇÃO	2	PLACA DE CONCRETO PODOTÁTIL PRETA 45X45X2,5CM	m²	0,35	30,24	30,24
COTAÇÃO	1	PLACA DE CONCRETO CINZA 45X45X2,5CM	m²	0,85	28,75	28,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	19,82	22,49
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92	14,01	15,76
COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (PARE, VELOCIDADE E TRAVESSIA)	UNIDADE		283,70	285,01
SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,25	734,40	734,40
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2,5	35,66	35,66
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	0,5	16,81	19,43
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,036	67,50	67,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,25	0,49	0,49
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	003	ASSENTAMENTO TUBO PARA DRENAGEM SOB PAVIMENTO ELEVADO	M		21,63	21,90
SINAPI	90733	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	1	2,01	2,28
SINAPI-I	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	1	19,62	19,62
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	004	RETIRADA DO MEIO-FIO MECANIZADA	M		8,22	8,96
SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	0,5	9,07	9,61
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	14,78	16,65
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	005	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SEUS REVESTIMENTOS COM RETROESCAVADEIRA	M3		40,54	45,16
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	14,78	16,65
SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	0,8	9,07	9,61
COMPOSIÇÃO	010	REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS DE CALÇADAS COM ROMPEDOR	M2	1	15,56	17,50
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE LAJOTAS E PAVERS COM RETROESCAVADEIRA	M2		14,19	15,52
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,78	16,65
SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	0,75	9,07	9,61
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	007	ASSENTAMENTO DE CALHA DE CONCRETO SEMI-CIRCULAR DE 30CM	M		24,04	25,32
SINAPI-I	10541	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	1	13,94	13,94
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,001	67,50	67,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,35	0,49	0,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,82	22,49
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,78	16,65
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	008	ASSENTAMENTO DE CALHA DE CONCRETO SEMI-CIRCULAR DE 20CM	M		22,09	23,37
SINAPI-I	13115	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	1	12,00	12,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,001	67,50	67,50
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,33	0,49	0,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,82	22,49
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,78	16,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	009	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS	UNIDADE		2.141,00	2.141,00
COTAÇÃO	3	BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO 3 LUGARES	UNIDADE	2	480,00	480,00
COTAÇÃO	4	VASO PARA PLANTA EM CONCRETO 50X50X60	UNIDADE	2	150,00	150,00
COTAÇÃO	5	LIXEIRA DUPLA DE MADEIRA PLÁSTICA 67 LITROS	UNIDADE	1	881,00	881,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
				0	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	010	REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS DE CALÇADAS COM ROMPEDOR	M2		15,56	17,50
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	14,78	16,65
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,4	18,18	20,49
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,2	19,31	21,62
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	011	PINTURA CICLOVIA	M²		19,60	20,69
SINAPI-I	7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,57	10,83	10,83
SINAPI-I	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,12	11,12	11,12
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,31	12,83	12,83
SINAPI	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	21,01	23,85
				0	0,00	0,00
COTAÇÃO	6	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE	M3		2.244,76	2.249,74
SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,058	247,27	250,12
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,1186	101,06	103,91
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4126	15,09	17,01
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,058	172,54	174,83
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0951	130,86	132,97
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0815	43,75	45,86
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1339	32,68	35,64
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0427	82,03	84,99
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0495	129,77	131,88
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,3037	46,79	48,90
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	012	CORTE DE ASFALTO COM CORTADORA POTENCIA 13HP DISCO DIAMANTADO 350MM	M		12,71	14,09
SINAPI	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,3	8,26	8,26
SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	17,07	19,38
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

24/10/2019

Data

Responsável Técnico: GUILHERME LEONI DA SILVA
CREA/CAU: 087440-0