



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA SILVA FERREIRA	MUNICÍPIO / UF SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 27,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA SILVA FERREIRA									70.374,54	
1.			CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA SILVA FERREIRA					-	70.374,54	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.465,58	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,84	300,00	BDI 1	381,27	1.464,08	RA
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	008	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	50,00	15,76	BDI 1	20,03	1.001,50	RA
1.2.			SERVIÇOS DE CALÇAMENTO					-	67.270,56	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	800,00	1,35	BDI 1	1,72	1.376,00	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	400,00	34,25	BDI 1	43,53	17.412,00	RA
1.2.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	800,00	46,71	BDI 1	59,36	47.488,00	RA
1.2.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	24,00	32,61	BDI 1	41,44	994,56	RA
1.3.			PINTURA MEIO FIO					-	638,40	
1.3.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	140,00	3,59	BDI 1	4,56	638,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Local

quarta-feira, 10 de junho de 2020

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME LEONI DA SILVA
CREA/CAU: 87440-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA SILVA FERREIRA	MUNICÍPIO / UF SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 27,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA SILVA FERREIRA									70.374,54
Data				ART/RRT:	0				

RECURSO
←