

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CALÇAMENTO	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
--	-----------------------	-------------------------	--

**FRENTES DE OBRA:**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA SILVA FERREIRA</b>				
<b>1.</b>	<b>CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA SILVA FERREIRA</b>		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,84	1 placa de 2,48x1,55m
1.1.2.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	50,00	50m x 1m
<b>1.2.</b>	<b>SERVIÇOS DE CALÇAMENTO</b>		-	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	800,00	área do pavimento comprimento da rua x largura média 200x4=800m2
1.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	400,00	Comprimento da rua 200m x 2 lados = 400m
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	800,00	Comprimento da rua 200m x largura média 4,00 = 800m2
1.2.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	24,00	Travamento transversal do pavimento 6 x largura 4,00 = 24,00m
<b>1.3.</b>	<b>PINTURA MEIO FIO</b>		-	
1.3.1.	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	140,00	200m de meio fio 2 lados x (0,20 + 0,15) = 140m²

Agrupador de Eventos	Frentes de Obra	
	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>70.374,54</b>	
SERVIÇOS INICIAIS	3,84	
SERVIÇOS INICIAIS	50,00	
SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	800,00	
SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	400,00	
SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	800,00	
SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	24,00	
PINTURA MEIO FIO	140,00	

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

**Local**

quarta-feira, 10 de junho de 2020

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: GUILHERME LEONI DA SILVA**

**CREA/CAU: 87440-0**

**ART/RRT:**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CALÇAMENTO	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
<b>CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA SILVA FERREIRA</b>													
<b>1.</b>	<b>CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA SILVA FERREIRA</b>		-										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-										
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,84										
1.1.2.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	50,00										
<b>1.2.</b>	<b>SERVIÇOS DE CALÇAMENTO</b>		-										
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	800,00										
1.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	400,00										
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	800,00										
1.2.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	24,00										
<b>1.3.</b>	<b>PINTURA MEIO FIO</b>		-										
1.3.1.	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	140,00										

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

**Local**

quarta-feira, 10 de junho de 2020

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: GUILHERME LEONI DA SILVA**

**CREA/CAU: 87440-0**

**ART/RRT:**