



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente  
Assessoria de Análise de Projetos  
Praça Governador Ivo Silveira, nº 306, CEP 88.140-000  
Fone: (048) 3245-4319 / 3245-4300

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO DA COMPOSICAO	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UN	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	TOTAL
<b>1 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							
1.1	73790/4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO.	M2	795,00	40,8	27,09%	R\$ 41.222,91
1.2	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	100,00	72,34	27,09%	R\$ 9.193,69
1.3	83694	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO LAJOTA SEXTAVADA SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.	M2	900,00	17,58	27,09%	R\$ 20.108,18
1.4	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM LAJOTA SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	900,00	48,87	27,09%	R\$ 55.897,99
1.5	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM PAVER COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	100,00	51,77	27,09%	R\$ 6.579,45
1.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.	M2	150,00	57,37	27,09%	R\$ 10.936,73
1.7	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	M2	150,00	95,05	27,09%	R\$ 18.119,86
1.8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, USO VIÁRIO.	M	150,00	35,56	27,09%	R\$ 6.778,98
1.9	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	M2	150,00	8,13	27,09%	R\$ 1.549,86
<b>2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>							
2.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	200,00	110,53	27,09%	R\$ 28.094,52
2.2	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	100,00	6,51	27,09%	R\$ 827,36
2.3	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	100,00	1,64	27,09%	R\$ 208,43
2.4	101023	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	172,00	245,78	27,09%	R\$ 53.726,23
2.5	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.	TXKM	5865,71	1,59	27,09%	R\$ 11.853,02
<b>3 ATERRO/REATERRO DE VALAS,POÇOS E CAVAS</b>							
3.1	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE.	M3	100,00	36,31	27,09%	R\$ 4.614,64
3.2	94330	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO.	M3	800,00	94,16	27,09%	R\$ 95.734,36
<b>4 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA</b>							
4.1	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	1000,00	14,37	27,09%	R\$ 18.262,83
4.2	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	1000,00	1,06	27,09%	R\$ 1.347,15
<b>5 REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO</b>							
5.1	83771	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	M3	85,00	6,57	27,09%	R\$ 709,73
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	85,00	110,53	27,09%	R\$ 11.940,17
5.3	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	85,00	80,28	27,09%	R\$ 8.672,37
5.4	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	M3	85,00	6,34	27,09%	R\$ 684,89

TOTAL = R\$ 407.063,35

Referencia: SINAPI - 07/2020 Desonerado

ART DE ORÇAMENTO Nº 7487536-3

Santo Amaro da Imperatriz, 1 de setembro de 2020

ANTÔNIO CARLOS CAMPOS  
Eng. Civil - CREA 017051-0  
Matrícula 1502  
Deto de Engenharia