



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
Praça Governador Ivo Silveira, nº 306, CEP 88.140-000
Fone/Fax (48) 3245-4300

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM							
LOCAL:	DIVERSAS RUAS							
BDI	27,09%							1,2709
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	00004813	SINAPI	Placa de obra em chapa galvanizada *N. 22*, adesivada	m ²	30,00	300,00	381,27	11.438,10
Subtotal								11.438,10
2			DRENAGEM					
2.1	92808	SINAPI	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 30 mm	m	230,00	27,10	34,44	7.921,20
2.2	92809	SINAPI	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 40 mm	m ²	850,00	34,85	44,29	37.646,50
2.3	83659	SINAPI	Mão de obra para execução de caixa de captação com grelha de F°F°	kg	50,00	426,00	541,40	27.070,00
Subtotal								72.637,70
3			PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO					
3.1	100576	SINAPI	Mão de obra para regularização e compactação do subleito	m ²	10.000,00	0,62	0,79	7.900,00
3.2	92394	SINAPI	Execução de pavimento de piso intertravado sobre colchão de areia com espessura 8 cm, com bloco de concreto sextavado de 0,25x0,25 m, esp.0,08 m, apenas assentamento.	m ²	60.500,00	6,62	8,41	508.805,00
3.3	94275	SINAPI	Assentamento de meio-fio, em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	24.200,00	12,90	16,39	396.638,00
Subtotal								913.343,00
TOTAL GERAL								997.418,80

FONTE SINAPI - DATA BASE AGOSTO/2020 - DESONERADO

Santo Amaro da Imperatriz, 22 de setembro de 2020

Antônio Carlos Campos
Eng. Civil - CREA 017051-0
Matrícula 1502
Depto de Engenharia