



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060537-86	Nº SICONV 874884	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSARELA DOS NAMORADOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO	MUNICÍPIO / UF SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 27,93%	BDI 2 16,66%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO RIO CUBATÃO									887.175,87	
1.			CONSTRUÇÃO DA PASSARELA					-	887.175,87	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	17.485,78	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	300,00	BDI 1	383,79	1.105,32	RA
1.1.2.	Composição	008	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	120,00	16,81	BDI 1	21,51	2.581,20	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	6,00	407,81	BDI 1	521,71	3.130,26	RA
1.1.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	74,00	48,74	BDI 1	62,35	4.613,90	RA
1.1.5.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	51,70	91,55	BDI 1	117,12	6.055,10	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					-	17.415,23	
1.2.1.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	33,00	74,95	BDI 1	95,88	3.164,04	RA
1.2.2.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016	KG	161,00	6,57	BDI 1	8,41	1.354,01	RA
1.2.3.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	11,50	12,62	BDI 1	16,14	185,61	RA
1.2.4.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	20,98	155,27	BDI 1	198,64	4.167,47	RA
1.2.5.	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,00	10,76	BDI 1	13,77	68,85	RA
1.2.6.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	215,60	8,63	BDI 1	11,04	2.380,22	RA
1.2.7.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,80	7,07	BDI 1	9,04	658,11	RA
1.2.8.	SINAPI	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	167,20	6,76	BDI 1	8,65	1.446,28	RA
1.2.9.	SINAPI	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	8,14	383,22	BDI 1	490,25	3.990,64	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060537-86	Nº SICONV 874884	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSARELA DOS NAMORADOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO	MUNICÍPIO / UF SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 27,93%	BDI 2 16,66%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO RIO CUBATÃO									887.175,87	
1.3.			CONJUNTO BASE 01					-	57.763,34	
1.3.1.	Composição	020	Conjunto Base 01	UNIDADE	1,00	49.514,26	BDI 2	57.763,34	57.763,34	RA
1.4.			CONJUNTO BASE 02					-	41.660,31	
1.4.1.	Composição	027	Conjunto Base 02	UNIDADE	1,00	35.710,88	BDI 2	41.660,31	41.660,31	RA
1.5.			CONJUNTO MÓDULO 01					-	71.006,43	
1.5.1.	Composição	034	Conjunto Módulo 01	UNIDADE	1,00	45.297,43	BDI 2	52.843,98	52.843,98	RA
1.5.2.	Composição	072	Conjunto Guarda-corpo módulo 01	UNIDADE	1,00	15.568,70	BDI 2	18.162,45	18.162,45	RA
1.6.			CONJUNTO MÓDULO 02					-	65.385,09	
1.6.1.	Composição	041	Conjunto Módulo 02/03/04/06/07/08	UNIDADE	1,00	40.478,86	BDI 2	47.222,64	47.222,64	RA
1.6.2.	Composição	076	Conjunto Guarda-corpo tipo	UNIDADE	1,00	15.568,70	BDI 2	18.162,45	18.162,45	RA
1.7.			CONJUNTO MÓDULO 03					-	65.385,09	
1.7.1.	Composição	041	Conjunto Módulo 02/03/04/06/07/08	UNIDADE	1,00	40.478,86	BDI 2	47.222,64	47.222,64	RA
1.7.2.	Composição	076	Conjunto Guarda-corpo tipo	UNIDADE	1,00	15.568,70	BDI 2	18.162,45	18.162,45	RA
1.8.			CONJUNTO MÓDULO 04					-	65.385,09	
1.8.1.	Composição	041	Conjunto Módulo 02/03/04/06/07/08	UNIDADE	1,00	40.478,86	BDI 2	47.222,64	47.222,64	RA
1.8.2.	Composição	076	Conjunto Guarda-corpo tipo	UNIDADE	1,00	15.568,70	BDI 2	18.162,45	18.162,45	RA
1.9.			CONJUNTO MÓDULO 05					-	87.884,03	
1.9.1.	Composição	049	Conjunto Módulo 05	UNIDADE	1,00	56.093,88	BDI 2	65.439,12	65.439,12	RA
1.9.2.	Composição	083	Conjunto Guarda-corpo Módulo 05	UNIDADE	1,00	19.239,59	BDI 2	22.444,91	22.444,91	RA
1.10.			CONJUNTO MÓDULO 06					-	65.385,09	
1.10.1.	Composição	041	Conjunto Módulo 02/03/04/06/07/08	UNIDADE	1,00	40.478,86	BDI 2	47.222,64	47.222,64	RA
1.10.2.	Composição	076	Conjunto Guarda-corpo tipo	UNIDADE	1,00	15.568,70	BDI 2	18.162,45	18.162,45	RA
1.11.			CONJUNTO MÓDULO 07					-	65.385,09	
1.11.1.	Composição	041	Conjunto Módulo 02/03/04/06/07/08	UNIDADE	1,00	40.478,86	BDI 2	47.222,64	47.222,64	RA
1.11.2.	Composição	076	Conjunto Guarda-corpo tipo	UNIDADE	1,00	15.568,70	BDI 2	18.162,45	18.162,45	RA
1.12.			CONJUNTO MÓDULO 08					-	65.385,09	
1.12.1.	Composição	041	Conjunto Módulo 02/03/04/06/07/08	UNIDADE	1,00	40.478,86	BDI 2	47.222,64	47.222,64	RA
1.12.2.	Composição	076	Conjunto Guarda-corpo tipo	UNIDADE	1,00	15.568,70	BDI 2	18.162,45	18.162,45	RA
1.13.			CONJUNTO CALÇADA EXTREMOS					-	12.232,10	
1.13.1.	Composição	061	Calçada extremos SAE 1020	UNIDADE	2,00	5.242,63	BDI 2	6.116,05	12.232,10	RA
1.14.			CONJUNTO CALÇADA TIPO					-	129.060,40	
1.14.1.	Composição	063	Calçada tipo SAE 1020	UNIDADE	20,00	5.531,48	BDI 2	6.453,02	129.060,40	RA
1.15.			CONJUNTO CALÇADA CENTRO					-	17.688,22	
1.15.1.	Composição	067	Calçada centro SAE 1020	UNIDADE	1,00	15.162,20	BDI 2	17.688,22	17.688,22	RA
1.16.			ITENS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM DA PASSARELA					-	8.477,94	
1.16.1.	Composição	095	Itens necessários para a montagem da passarela	UNIDADE	1,00	7.267,22	BDI 2	8.477,94	8.477,94	RA
1.17.			MONTAGEM					-	26.901,56	
1.17.1.	Composição	097	GUINDASTE COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPAC. 60 T PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	H	80,00	199,43	BDI 1	255,13	20.410,40	RA
1.17.2.	Composição	096	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA MONTAGEM DA PASSARELA	MES	2,00	2.537,00	BDI 1	3.245,58	6.491,16	RA
1.18.			ARREMATOS E CALÇADAS					-	7.289,99	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060537-86	Nº SICONV 874884	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSARELA DOS NAMORADOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO	MUNICÍPIO / UF SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 27,93%	BDI 2 16,66%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO RIO CUBATÃO									887.175,87	
1.18.1.	Composição	007	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA VERMELHO 25X25 E=5mm	M2	26,03	153,64	BDI 1	196,55	5.116,20	RA
1.18.2.	SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	32,55	12,33	BDI 1	15,77	513,31	RA
1.18.3.	SINAPI-I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	2,60	321,43	BDI 1	411,21	1.069,15	RA
1.18.4.	Composição	009	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	199,10	2,32	BDI 1	2,97	591,33	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2020
Data


Responsável Técnico
Nome: GUILHERME LEONI DA SILVA
CREA/CAU: 87440-0
ART/RRT: 7221583-4